

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

### การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

**การก่อสร้าง** ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ตำบลบางพระ  
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

**สถานที่ก่อสร้าง** สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
  - ปรับพื้นที่ งานรื้อถอนหลังคา แล้วเสร็จ
  - งานเทคอนกรีตฐานราก ห้องน้ำ ร้านอาหาร แล้วเสร็จ
  - งานเทคอนกรีตคานคอดินห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- เทคอนกรีตเสาห้องน้ำ แล้วเสร็จ
  - วาง Sleeve ท่อระบบ ห้องน้ำ แล้วเสร็จ
  - เทคอนกรีตพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ
  - งานเทคอนกรีตฐานรากร้านอาหาร แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่จากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

งวดที่ 3 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- เทคอนกรีตพื้นร้านอาหาร ห้องน้ำ แล้วเสร็จ
  - เทคอนกรีตเสาชั้น 2 รับโครงหลังคา แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

งวดที่ 4 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- มุงหลังคา Metal Sheet แล้วเสร็จ
  - งานก่ออิฐ ฉาบปูน แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

งวดที่ 5 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- เดินท่อร้อยสายไฟในผนัง และบนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - งานฉาบพื้น งานผนังภายในทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

งวดที่ 6 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานฝ้าเพดานภายในห้อง แล้วเสร็จ
  - งานเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
  - งานระบบสุขาภิบาลภายใน และภายนอกอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 20% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานผนังตกแต่งภายนอกทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - งานทาสีภายใน – ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - งานทดสอบระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
  - ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
  - ทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง



(นายสิปกร พรหมปิ่น)

ผู้แบ่งงวดงาน

28 มีนาคม 2566

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย