

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ปรับปรุงอาคารสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี		
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม มทร.ตะวันออก		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	RMUTTO-BP-02-2566	รายการเลขที่	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน	6	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	16 มิถุนายน 2566		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ปรับปรุงอาคารสาขาวิชาสัตวศาสตร์	2,674,043.53			
	รวมงานก่อสร้าง	2,674,043.53	1.3024	3,482,674.30	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,482,674.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			3,482,000.00	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	3,219 ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,082 บาท / ตารางเมตร			

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวปัทมา ธรรมดี)

วันที่ 16 มิถุนายน 2566

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปวีณอิศร์ชิต์ เคนจันทน์)

วันที่ 16 มิถุนายน 2566

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย เชื้อเกตุ)

วันที่ 16 มิถุนายน 2566

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RMUTTO-BP-02-2566 รายการเลขที่
ประมาณราคาเมื่อ 16 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนฝ้าแผ่นไม้ทาสี ห้องเรียนชั้น 3	438.00	ตร.ม.	-	-	35.00	15,330.00	15,330.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนโคมไฟฟ้า ชนิดติดลอย โคม2x36วัตต์ ขนาด 30x120ซม.	67.00	ชุด	-	-	35.00	2,345.00	2,345.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนผนังกระจกอลูมิเนียม	85.00	ตร.ม.	-	-	50.00	4,250.00	4,250.00	รื้อขนไป
	- รื้อฝ้าที่บาร์เดิม	137.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,425.00	3,425.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนโถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	18.00	ชุด	-	-	180.00	3,240.00	3,240.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนโถปัสสาวะเดิม	15.00	ชุด	-	-	180.00	2,700.00	2,700.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนประตูห้องน้ำเดิม	36.00	บาน	-	-	80.00	2,880.00	2,880.00	รื้อขนไป
	- งานขนย้ายอุปกรณ์ภายในอาคาร	1.00	เหมา	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	รวมงานรื้อถอน				-		59,170.00	59,170.00	
2	งานปรับปรุงอาคาร								
	- ขุดล้างส้วอาคารเดิม	2,780.70	ตร.ม.	-	-	10.00	27,807.00	27,807.00	
	- ขุดล้างสิ้วราบันไคเหล็ก	255.00	เมตร	-	-	15.00	3,825.00	3,825.00	
	- ทำความสะอาดพื้นระเบียงทางเดิน-โถงบันได	956.85	ตร.ม.	-	-	10.00	9,568.50	9,568.50	
	- งานทาสีอาคารสีอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน	2,563.00	ตร.ม.	45.00	115,335.00	30.00	76,890.00	192,225.00	
	- งานทาสีอาคารสีอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก	2,780.70	ตร.ม.	55.00	152,938.50	34.00	94,543.80	247,482.30	
	- เทปูนทรายผสมกันซีเมนต์ปรับระดับพื้นลาดฟ้า	860.00	ตร.ม.	150.00	129,000.00	87.00	74,820.00	203,820.00	
	- เหล็กตะแกรงไวร์เมช	180.00	ตร.ม.	55.00	9,900.00	5.00	900.00	10,800.00	
	- งานสีกันซีเมนต์ผสมไฟเบอร์	860.00	ตร.ม.	300.00	258,000.00	100.00	86,000.00	344,000.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมปรีด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ (ชั้น 3)	438.00	ตร.ม.	260.00	113,880.00	75.00	32,850.00	146,730.00	
	- ทาสีราบันไค กันสนิม 1 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียว	255.00	ตร.ม.	65.00	16,575.00	38.00	9,690.00	26,265.00	

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RMUTTO-BP-02-2566 รายการเลขที่
ประมาณราคาเมื่อ 16 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานตกแต่งผนัง พร้อมติดตั้งอักษรป้ายสาขา(ตัวอักษรเดิม)	11.50	ตร.ม.	3,500.00	40,250.00	500.00	5,750.00	46,000.00	
	- ทาสีประตุม้วน (ชั้น 1 - ชั้น 3)	3.00	บาน	1,500.00	4,500.00	1,000.00	3,000.00	7,500.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึใบพับ ชนิดติดลอย โคม2x36วัตต์	47.00	ชุด	1,675.00	78,725.00	150.00	7,050.00	85,775.00	
	- โคมไฟฟ้า LED PANEL 40 W ขนาด 0.30 x 1.20 ม.	20.00	ชุด	1,575.00	31,500.00	150.00	3,000.00	34,500.00	ห้องอบรม
	- อุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	11,022.50	11,022.50	3,306.75	3,306.75	14,329.25	
	- กระจกช่องแสงโถงบันได เป็นกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.53x3.00 เมตร	16.00	บาน	3,975.00	63,600.00	-	-	63,600.00	
	- กระจกช่องแสงโถงบันได เป็นกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.72x0.96 เมตร	86.00	บาน	1,728.00	148,608.00	-	-	148,608.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ หนา 2.0 มม. ทับพื้นกระเบื้องเดิม ห้องอบรม	136.00	ตร.ม.	320.00	43,520.00	80.00	10,880.00	54,400.00	
	รวมงานปรับปรุงอาคาร				1,217,354.00		449,881.05	1,667,235.05	
3	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หลึง								
	- ปูกระเบื้องทับพื้นเดิม ขนาด 16" x 16"	137.00	ตร.ม.	350.00	47,950.00	158.00	21,646.00	69,596.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.10 ม.	27.00	ตร.ม.	261.00	7,047.00	60.00	1,620.00	8,667.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	54.00	ตร.ม.	120.00	6,480.00	95.00	5,130.00	11,610.00	
	- เทคอนกรีตปิดอ่างล้างหน้าเดิม	5.00	ลบ.ม.	2,140.19	10,700.95	498.00	2,490.00	13,190.95	
	- ปูกระเบื้องทับเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	61.00	ตร.ม.	390.00	23,790.00	158.00	9,638.00	33,428.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกอ่างล้างหน้าและสะดืออ่าง	18.00	ชุด	4,920.00	88,560.00	450.00	8,100.00	96,660.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ แบบฟลักซ์แทงค์ พร้อมอุปกรณ์	18.00	ชุด	4,530.00	81,540.00	450.00	8,100.00	89,640.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำแบบกดหยุด	15.00	ชุด	4,080.00	61,200.00	450.00	6,750.00	67,950.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	18.00	ชุด	300.00	5,400.00	70.00	1,260.00	6,660.00	
	- Stop valve 2 ทาง	78.00	ชุด	160.00	12,480.00	35.00	2,730.00	15,210.00	
	- Floor Drain	24.00	ชุด	445.00	10,680.00	50.00	1,200.00	11,880.00	

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RMUTTO-BP-02-2566 รายการเลขที่
ประมาณราคาเมื่อ 16 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	150.00	ม.	39.37	5,904.75	40.00	6,000.00	11,904.75	
	- อุปกรณ์ประกอบระบบประปา-สุขาภิบาล	1.00	งาน	26,576.48	26,576.48	7,972.94	7,972.94	34,549.42	
	- บานประตู UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 ม. มีเกล็ดระบายอากาศ	36.00	ชุด	3,900.00	140,400.00	120.00	4,320.00	144,720.00	
	- วงกบ ขนาด 0.70 x 2.00	36.00	ชุด	714.80	25,732.80	160.00	5,760.00	31,492.80	
	- ลูกบิดห้องน้ำ สแตนเลสด้าน	36.00	ชุด	300.00	10,800.00	100.00	3,600.00	14,400.00	
	- บานพับ 4 นิ้ว สแตนเลส	108.00	บาน	60.00	6,480.00	30.00	3,240.00	9,720.00	
	- กระจกเงา	18.00	ชุด	280.00	5,040.00	70.00	1,260.00	6,300.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ LED PANEL แบบฝังฝ้า 12 W	36.00	ชุด	350.00	12,600.00	115.00	4,140.00	16,740.00	
	- เดินท่อร้อยสายดวงโคมไฟฟ้า	36.00	ชุด	600.00	21,600.00	300.00	10,800.00	32,400.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ	137.00	ตร.ม.	120.00	16,440.00	90.00	12,330.00	28,770.00	
	- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 6" ชนิดติดฝ้าเพดาน	9.00	ชุด	-	-	400.00	3,600.00	3,600.00	
	- งานต่อไฟฟ้าเพื่อพัดลมดูดอากาศ	9.00	ชุด	600.00	5,400.00	300.00	2,700.00	8,100.00	
	- อุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	3,420.00	3,420.00	1,026.00	1,026.00	4,446.00	
	รวมงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง				636,221.98		135,412.94	771,634.92	
4	งานห้องเก็บเครื่องมือ								
	- งานเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x4.00เมตร	8.00	ต้น	595.00	4,760.00	130.00	1,040.00	5,800.00	
	- งานขุดดินและกลบกลับ	5.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	840.00	840.00	
	- ทราฮายาบ	1.00	ลบ.ม.	537.39	537.39	104.00	104.00	641.39	
	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,800.00	1,800.00	426.00	426.00	2,226.00	
	- ไม้แบบ พร้อมไม้คร่า-ค้ำยัน	10.00	ตร.ม.	593.00	5,930.00	139.00	133.00	6,063.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	5.00	ลบ.ม.	2,140.19	10,700.95	532.00	2,660.00	13,360.95	

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RMUTTO-BP-02-2566 รายการเลขที่
ประมาณราคาเมื่อ 16 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	16.00	ตร.ม.	280.00	4,480.00	25.00	400.00	4,880.00	
	- เสริมเหล็กคอนกรีต ขนาด RB 9 มม. (4.99กก./เส้น)	180.00	กก	34.96	6,292.80	4.40	792.00	7,084.80	
	- เสริมเหล็กคอนกรีต ขนาด DB 12 มม. (8.88กก./เส้น)	100.00	กก	35.85	3,585.00	3.60	360.00	3,945.00	
	- เสริมเหล็กคอนกรีต ขนาด DB 16 มม. (15.80กก./เส้น)	100.00	กก	35.85	3,585.00	3.60	360.00	3,945.00	
	- เหล็กกล่อง 100x100x 3.2 มม.	571.00	กก	40.74	23,262.54	14.00	7,994.00	31,256.54	
	- แปะหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.70 มม.	22.60	ตร.ม.	115.60	2,612.56	25.00	565.00	3,177.56	
	- เสาคอนกรีต ทับหลัง	32.00	เมตร	80.00	2,560.00	46.00	1,472.00	4,032.00	
	- หลังคาเหล็กดัดลอน	20.00	ตร.ม.	290.00	5,800.00	70.00	1,400.00	7,200.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ	16.00	ตร.ม.	260.00	4,160.00	75.00	1,200.00	5,360.00	
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดมัน	16.00	ตร.ม.	106.00	1,696.00	87.00	1,392.00	3,088.00	
	- ก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 0.20x0.60 ม. หนา 0.10 ม.	48.00	ตร.ม.	261.00	12,528.00	60.00	2,880.00	15,408.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายใน-ภายนอก	96.00	ตร.ม.	120.00	11,520.00	95.00	9,120.00	20,640.00	
	- หน้าต่างขนาด 1.00x1.20 เมตร	2.00	บาน	2,400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- ประตูไม้ ขนาด 4.00x3.00 เมตร	1.00	บาน	15,200.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	- ทาสีอะคริลิก 100% ภายใน	64.00	ตร.ม.	45.00	2,880.00	30.00	1,920.00	4,800.00	
	- ทาสีอะคริลิก 100% ภายนอก	64.00	ตร.ม.	55.00	3,520.00	34.00	2,176.00	5,696.00	
	- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 8"	1.00	ชุด	-	-	450.00	450.00	450.00	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	450.00	450.00	1,650.00	
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	10.00	ม.	39.37	393.65	40.00	400.00	793.65	
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึบพับ ชนิดติดลอย โคม2x36วัตต์	1.00	ชุด	1,875.00	1,875.00	150.00	150.00	2,025.00	
	- สวิตช์	1.00	ชุด	250.00	250.00	80.00	80.00	330.00	

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RMUTTO-BP-02-2566 รายการเลขที่
ประมาณราคาเมื่อ 16 มิถุนายน 2566


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า IEC 2.5 sq.mm	20.00	ม.	8.15	163.00	7.00	140.00	303.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC .1/2"	15.00	ม.	11.98	179.70	20.00	300.00	479.70	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	406.14	406.14	121.84	121.84	527.98	
	รวมงานห้อยเก็บเครื่องมือ				136,677.73		39,325.84	176,003.57	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา


<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ปรับปรุงอาคารสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี			
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัสดุวิศวกรรม มทร.ตะวันออก			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	RMUTTO-BP-02-2566	รายการเลขที่		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ พร. 4	จำนวน	1	แผ่น	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	16 มิถุนายน 2566			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	929,716	65,080	994,796	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			994,796.12	
	คิดเป็นเงินประมาณ	เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน		994,000.00	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	3,219 ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	309 บาท / ตารางเมตร			

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปัทมา ธรรมดี)

16 มิถุนายน 2566

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปวีณอิศรชิต์ เคนจันทน์)

16 มิถุนายน 2566

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย เชื้อเกตุ)

16 มิถุนายน 2566

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แบบเลขที่

RMUTTO-BP-02-2566

รายการเลขที่

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ

16 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปรายงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	กระดานอัจฉริยะแบบสัมผัสหน้าจอได้ ขนาด 98 นิ้ว แบบ LED	1.00	จอ	550,000.00	550,000.00		-	550,000.00	
2	คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล หน้าจอไม่น้อยกว่า 21"	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00		-	23,000.00	Spec ICT ฐ.ค.64
3	ระบบเครื่องเสียงห้องเรียน	1.00	ชุด	33,000.00	33,000.00		-	33,000.00	
4	ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายDUAL-BAND POE ACCESS POINT	2.00	ชุด	7,890.00	15,780.00		-	15,780.00	
5	พัดลมดูดอากาศ ขนาด 6" ชนิดติดฝ้าเพดาน	9.00	ตัว	1,794.00	16,146.00		-	16,146.00	
6	พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8" ชนิดติดผนัง	1.00	ตัว	850.00	850.00		-	850.00	
7	ปั้มน้ำอัตโนมัติแบบมีถังแรงดัน ปรับแรงดันคงที่ 900 W.	2.00	ตัว	22,500.00	45,000.00		-	45,000.00	
8	ปั้มน้ำเพิ่มแรงดันอัตโนมัติ ติดตั้งบนคาน้ำ 1/4 HP. 200 W.	1.00	ตัว	4,500.00	4,500.00		-	4,500.00	
9	ถังเก็บน้ำ PE (FOOD GRADE) 1500 ลิตร ติดตั้งบนคาน้ำ	2.00	ถัง	6,950.00	13,900.00		-	13,900.00	
10	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน (Ceiling Mounted Type) ขนาด 36,000 BTU	3.00	ชุด	39,500.00	118,500.00		-	118,500.00	
11	โต๊ะบรรยายขาเหล็ก ขนาด 150x70x75 ซม. มีช่องร้อยสายไฟ	1.00	ตัว	6,190.00	6,190.00		-	6,190.00	
12	เก้าอี้บรรยาย แบบมีล้อ 110x65 ซม.	1.00	ตัว	4,990.00	4,990.00		-	4,990.00	
13	โต๊ะเรียน ขนาด 80x60x75 ซม.	42.00	ตัว	1,380.00	57,960.00		-	57,960.00	
14	เก้าอี้นั่งเรียน ขาเหล็ก	42.00	ตัว	950.00	39,900.00		-	39,900.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				929,716.00		-	929,716.00	