

ประมาณราคาทำก่อสร้าง ช่อมแซมหลังคาและระบบกันซึมพื้นลาดฟ้า จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RMUTTO-BF-XX-2566 รายการเลขที่ RMUTTO-BF-XX-2566
 ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ซ่อมหลังคาและระบบกันซึมชั้นลาดฟ้า								
1.1	งานซ่อมพื้นลาดฟ้า								
	ทำความสะอาดพื้นลาดฟ้า	500.00	ตร.ม.	-	-	20.00	10,000.00	10,000.00	
	เทคอนกรีตพื้น ผสมกันซึม	500.00	ตร.ม.	450.00	225,000.00	100.00	50,000.00	275,000.00	
	ทาสีกันน้ำรั่วซึม กับซึมลาดฟ้า	500.00	ตร.ม.	250.00	125,000.00	80.00	40,000.00	165,000.00	
	แก้ปัญหาขอบท่อน้ำทิ้ง	16.00	จุด	500.00	8,000.00	150.00	2,400.00	10,400.00	
	แก้ปัญหาฝ้าโครง	8.00	จุด	500.00	4,000.00	150.00	1,200.00	5,200.00	
	ทาสีกันน้ำรั่วซึม กับซึมลาดฟ้า (ขอบผนัง)	183.50	ม.	250.00	45,875.00	80.00	14,680.00	60,555.00	
1.2	ซ่อมรอยร้าวหลังคาเมทัลชีท	2,540.00	ตร.ม.	30.00	76,200.00	10.00	25,400.00	101,600.00	
1.3	เปลี่ยนแฟลชคิง (Flashing)	68.00	ม.	220.00	14,960.00	50.00	3,400.00	18,360.00	
1.4	ซ่อมรางน้ำ	1.00	งาน	18,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	
1.5	ซ่อมท่อระบายน้ำรั่วซึม (ท่อรางน้ำ)	8.00	จุด	1,250.00	10,000.00	500.00	4,000.00	14,000.00	
1.6	รื้อถอนฝ้าเพดาน	150.00	ตร.ม.	-	-	35.00	5,250.00	5,250.00	รื้อถอนทิ้ง
1.7	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขอบลาด โครงคร่าเหล็ก ชุบสังกะสี ฉาบเรียบ (C2)	150.00	ตร.ม.	280.00	42,000.00	75.00	11,250.00	53,250.00	
1.8	ทาสีฝ้าเพดาน	500.00	ตร.ม.	55.00	27,500.00	30.00	15,000.00	42,500.00	
1.9	ทำช่องเปิดฝ้าสำหรับงาน Service	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
1.20	เจาะช่องงานเปิดประตู	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	850.00	850.00	3,350.00	

ศิริกานต์ อัครวรรณ

